



**ANEXO 2**

Detalle de la propuesta

Licitación pública: Obra cercos perimetrales de seguridad para el Air

Ítem	Descripción	Un	Cant.	Precio Unit.	Total Ítem	% Inc.
<b>C</b>	<b>Cercos</b>					
<b>C1</b>	<b>Cercos sector pista (Este)</b>					
C1-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	3300	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C1-2	Provisión y colocación de portón para acceso vehicular	u	4	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C1-3	Reparaciones del cerco existente	u	40	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C1-4	Colocación de rejas metálicas en zanjas y canales existentes	u	25	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C2</b>	<b>Cercos sector laguna</b>					
C2-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	260	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C2-2	Provisión y colocación de portón para acceso vehicular	u	2	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C2-3	Reparaciones del cerco existente	u	5	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C2-4	Colocación de rejas metálicas en canal existente	u	5	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C3</b>	<b>Cercos aeroplanta</b>					
C3-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	50	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C4</b>	<b>Cercos sector industrial (sector psa)</b>					
C4-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	110	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C4-2	Reparaciones del cerco existente	u	3	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C4-3	Colocación de rejas metálicas en canal existente	u	3	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C5</b>	<b>Demolicion restos hangar 10</b>					
C5-1	Demolición	m2	500	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C5-2	Traslado a zona baja	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C6</b>	<b>Soporte MOCK UP</b>					
C6-1	Bases de H°A° de 1m x 1m x 0,30m	u	4	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C6-2	Soporte metálico Ø100mm	u	1	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>0%</b>
<b>I.V.A.</b>					<b>21%</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL CON I.V.A.</b>					<b>\$ 0,00</b>	

**NOTA:** Todas las cantidades son a modo de referencia, el oferente deberá realizar sus propios cálculos respetando