



Provincia de Santa Fe

# RECTIFICATORIA

LC-16

**Rectificatoria N°: 1**  
**Tipo de enmienda: RECTIFICATORIA**  
**Lugar y Fecha: ROSARIO, 22/02/2021**  
**Expediente N°: 01806-0002398-1**  
**Organismo Licitante: AIR**  
**Procedimiento de selección<sup>(1)</sup>: LICITACION PUBLICA**

OBJETO: OBRA CERCOS PERIMETRALES DE SEGURIDAD PARA EL AIR  
 MODIFICACION N° 1: CAMBIO TRAZA CERCOS SECTOR ESTE – AGREGADO BASES MOCK UP  
 - **VER PLANOS REVISIONADOS "1016-PL-Cercos Sector Este-rev01" 1 a 9**

TEXTO ORIGINAL:

Anexo 2 - Detalle de la propuesta

Ítem	Descripción	Un	Cant.	Precio Unit.	Total Ítem	% Inc.
<b>C</b>	<b>Cercos</b>					
<b>C1</b>	<b>Cercos sector pista (Este)</b>					
C1-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	3300			
C1-2	Provisión y colocación de portón para acceso vehicular	u	4			
C1-3	Repaciones del cerco existente	u	40			
C1-4	Colocación de rejas metálicas en zanjas y canales existentes	u	25			
<b>C2</b>	<b>Cercos sector laguna</b>					
C2-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	260			
C2-2	Provisión y colocación de portón para acceso vehicular	u	2			
C2-3	Reparaciones del cerco existente	u	5			
C2-4	Colocación de rejas metálicas en canal existente	u	5			
<b>C3</b>	<b>Cercos aeroplanta</b>					
C3-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	50			
<b>C4</b>	<b>Cercos sector industrial (sector psa)</b>					
C4-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	110			
C4-2	Reparaciones del cerco existente	u	3			
C4-3	Colocación de rejas metálicas en canal existente	u	3			
<b>C5</b>	<b>Demolición restos hangar 10</b>					
C5-1	Demolición	m2	500			
C5-2	Traslado a zona baja	gl	1			
<b>TOTAL</b>						

TEXTO MODIFICATORIO:

Anexo 2 - Detalle de la propuesta-rev01

Ítem	Descripción	Un	Cant.	Precio Unit.	Total Ítem	% Inc.
<b>C Cercos</b>						
<b>C1 Cercos sector pista (Este)</b>						
C1-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	3300	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C1-2	Provisión y colocación de portón para acceso vehicular	u	4	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C1-3	Repaciones del cerco existente	u	40	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C1-4	Colocación de rejas metálicas en zanjas y canales existentes	u	25	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C2 Cercos sector laguna</b>						
C2-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	260	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C2-2	Provisión y colocación de portón para acceso vehicular	u	2	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C2-3	Reparaciones del cerco existente	u	5	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C2-4	Colocación de rejas metálicas en canal existente	u	5	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C3 Cercos aeroplanta</b>						
C3-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	50	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C4 Cercos sector industrial (sector psa)</b>						
C4-1	Provisión y colocación de postes y cerco olimpico conformado por cercos de 2,90m de altura + brazo de 40cm, con murete de hormigón prefabricado de 25cm de altura; alambre tejido romboidal; 3 ihlos de alambre de puas, según plano y pliego	m	110	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C4-2	Reparaciones del cerco existente	u	3	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C4-3	Colocación de rejas metálicas en canal existente	u	3	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C5 Demolicion restos hangar 10</b>						
C5-1	Demolición	m2	500	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C5-2	Traslado a zona baja	gl	1	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>C6 Soporte MOCK UP</b>						
C6-1	Bases de H°A° de 1m x 1m x 0,30m	u	4	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C6-2	Soporte metálico Ø100mm	u	1	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>0%</b>
			<b>I.V.A.</b>	21%	<b>\$ 0,00</b>	
<b>TOTAL CON I.V.A.</b>					<b>\$ 0,00</b>	

Las demás condiciones quedan invariables.

NUEVA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS (2): SIN CAMBIO

NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS (2): SIN CAMBIO

OBSERVACIONES:

INFORMES:

Organismo: .....  
 Dirección: .....  
 Teléfono: .....  
 Correo electrónico: npignocco@airosario.com

**Aclaración:** La presente enmienda forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del procedimiento de selección de referencia.

Ing. Civil Particulars del procedimiento  
 Mat. N° 2.1825.1  
 Área de Infraestructura  
 Aeropuerto Internacional Rosario

**Firma y sello  
 Funcionario Responsable**

Notas:

(1): Indique el tipo y N° del procedimiento de selección, el alcance y la modalidad.

(2): No se completan en el caso de enmienda no sustantiva notificable hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de presentación y/o apertura de ofertas.